

UWAGI:

1. Wymiarowanie podano w centymetrach
2. Dokumentację należy traktować łącznie, tzn wszystkie rysunki wraz z częścią opisową projektu.
3. O rozbieżnościach z narysowanymi lub pisemnie uzgodnionymi wytycznymi należy niezwłocznie powiadomić architekta.
4. Wszystkie wymiary na wszystkich etapach wykonawstwa sprawdzać w naturze.
5. Wszystkie elementy budowlane, konstrukcyjne, instalacyjne i wykończeniowe muszą być montowane i wykonywane zgodnie z zapisami polskiego prawa, pn, praktyki budowlanej, spełniać wymagania statyczne, wymagania ochrony p-poż i przepisy bhp.

LEGENDA:

- Zakres opracowania
- Wejście główne do budynku
- Wejście do lokalu
- Ściany i słupy istniejące
- Projektowana ściana działowa System Rigips 3.40.06 gr. 15 oraz 12,5cm

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

Nr	Nazwa pom.	m²	Posadzka
0.01	Sala konsumencka	51,25	Gres
0.02	Bar z piecem do pizzy	15,23	Gres
0.03	Pom. przygotowawcze	8,34	Gres
0.04	Pom. zmywalni	2,77	Gres
0.05	Toaleta	4,62	Gres

SUMA: 82,21

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ ISTNIEJĄCYCH:

I_0.01	Istn. wiatrołap	12,62	Gres
I_0.02	Istn. klatka schodowa	12,43	Gres

SUMA: 25,05

UWAGA:

1) Światło otworu w ścianie pod drzwi o rozmiarze - 90x200 wynosi:
Ho= 208cm (liczone od wykończonej posadzki !)
So= 102cm
- 80x200 wynosi:
Ho= 208cm (liczone od wykończonej posadzki !)
So= 92cm

2) Drzwi wewnętrzne wyposażone w podcięcie wentylacyjne wg wytycznych projektu branżowego wentylacji mechanicznej.

3) Ściany od strony łazienki oraz zmywalni wykończyć impregnowaną płytą GK dedykowaną do pomieszczeń mokrych

4) Podłogi wykonuje się z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję

5) Posadzka w przestrzeni baru, zmywalni oraz pomieszczenia przygotowania potraw muszą mieć właściwości antypoślizgowe o klasie min. R11.

6) W miejscach elementów wieszanych na ścianie GK - ścianę odpowiednio wzmocnić np. płytami OSB

7) W toalecie przystosowanej dla niepełnosprawnych ściany odpowiednio wzmocnić aby umożliwić solidny montaż pochwytów oraz elementów mocowanych na ścianie.

ELEMENTY TECHNOLOGII KUCHNI:

1. - Umywalka do rąk
2. - Stół chłodniczy do pizzy z nadstawką
3. - Szafka ze zlewem i miejscem na mikser spiralny do ciasta
4. - Mikser spiralny podblatowy
5. - Piec do pizzy na podstawie + okap
6. - Blat do porcjowania pizzy
7. - Zmywarka do szkła
8. - Zlew wbudowany w blat
9. - Kostkarka do lodu
10. - Ekspres do kawy

10a. - Młynek do kawy

11. - Witryna chłodnicza
12. - Umywalka do rąk
13. - Szafa chłodnicza
14. - Stół ze zlewem do mycia sprzętu
15. - Kuchenka indukcyjna
16. - Kuchenka mikrofalowa na półce
17. - Wyciskarka do cytrusów
18. - Stół roboczy z miejscem na zamrażarkę podblatową
19. - Zamrażarka podblatowa
20. - Stół ze zlewem technologicznym
21. - Szafa przelotowa
22. - Zmywarka
23. - Zlewozmywak

BORI STUDIO BORYS MORYL
NIEPODLEGŁOŚCI 70/12 | 43-100 TYCHY

NAZWA OPRACOWANIA

PROJEKT ARANŻACJI KAWIARNI Z PIECEM DO PIZZY W NIEZAGOSPODAROWANEJ CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO LOKALU GASTRONOMICZNEGO "POLONEZ" W TYCHACH

ADRES

DAMROTA 35
43-100 TYCHY

INWESTOR

P.G.U. "POLONEZ" S.C.
UL. DAMROTA 35
43-100 TYCHY

NAZWA RYSUNKU

RZUT LOKALU

NUMER RYSUNKU	REWIZJA	SKALA
A03	-	1:50
	DATA	
	2022.06	